INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.11.11 09:50:00 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 9/2015 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 10/09/2015 Ημέρα: ΤρίτηΩρα: 11:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 31/08/2015

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς,Πρόεδρος
2) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος,Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
6) Παραγιός Ιωάννης, Α. Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 2^{Ο} - ΑΠΟΦΑΣΗ 9-134/10-9-2015

Τρόπος εκτέλεσης υπηρεσίας:« Σποραδικές εργασίες ανακατασκευής ηλεκτρικών πινάκων αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς.» Εισηγητής: Κορκοτίδης Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΔΕΥΤΕΡΟ θέμα ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας σποραδικών εργασιών ανακατασκευής ηλεκτρικών πινάκων αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς που έχει ως εξής :

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τίτλος: Σποραδικές εργασίες ανακατασκευής ηλεκτρικών πινάκων αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Σας ανακοινώνουμε ότι η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση την εργασία με τίτλο: «Σποραδικές εργασίες ηλεκτρικών πινάκων αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας δηλαδή έως την 13 - Αυγούστου - 2015 και ώρα 12:00
Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει το φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο οικονομικής προσφοράς

- Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής θα περιέχει φωτοτυπία την άδεια για εκτέλεση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κίνησης ισχύος τουλάχιστον 100 KW.
- Η οικονομική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, και θα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος.

Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

- Κατάθεση σφραγισμένης οικονομικής προσφοράς στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1^{ο} ΧΛΜ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης (Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο)

Η κατάθεση του φακέλου προσφοράς μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). Το άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015 και ώρα 12:15. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών.

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα αναγράφει τον τίτλο : «Οικονομική προσφορά για σποραδικές εργασίες ανακατασκευής ηλεκτρικών πινάκων αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς» θα είναι σφραγισμένος και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος.

Για να είναι ευκολότερος ο έλεγχος και η σύγκριση των προσφορών θα πρέπει κατά την αποστολή της προσφοράς να χρησιμοποιηθεί το έντυπο της ΔΕΥΑΚ με τίτλο προϋπολογισμός προσφοράς. Έκαστη προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις εργασίες του προϋπολογισμού.

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ δεν έχει την υποχρέωση να απορροφήσει το σύνολο των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων για κάθε εργασία. Κατά την υλοποίηση των εργασιών, η ποσότητα για κάθε είδος εργασίας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με βάση τις ανάγκες της ΔΕΥΑΚ.

Η επιλογή του αναδόχου των εργασιών θα γίνει με βάση την χαμηλότερη συνολική προσφερόμενη τιμή.

Οι εργασίες επισκευής θα ολοκληρωθούν όταν συμπληρωθεί το συνολικό προσφερόμενο ποσό από τον ανάδοχο των εργασιών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ(€)	ΔΑΠΑΝΗ
1	Ανακατασκευή ηλεκτρικού πίνακα αντλιοστασίου με ένα αντλητικό συγκρότημα	Α1	Τεμ	10	120,00	1200,00
2	Ανακατασκευή ηλεκτρικού πίνακα αντλιοστασίου με δύο αντλητικά συγκροτήματα	Α2	τεμ	10	150,00	1500,00
3	Ανακατασκευή ηλεκτρικού πίνακα αντλιοστασίου με τρία αντλητικά συγκροτήματα	Α3	τεμ	5	170,00	850,00
4	Εργασία εγκατάστασης απλού συστήματος τηλεχειρισμού Αντλιοστασίου – Δεξαμενής σε αντλιοστάσιο και δεξαμενή αντίστοιχα.	Α4	m	3	150,00	450,00
					ΣΥΝΟΛΟ :	**4000,00**
					ΦΠΑ 23% :	**920,00**
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ :	**4920,00**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνική προδιαγραφή Α1

Ανακατασκευή ηλεκτρικού πίνακα ισχύος με ένα αντλητικό συγκρότημα

Η ανακατασκευή ηλεκτρικού πίνακα για ένα αντλητικό συγκρότημα αφορά την αντικατάσταση του προβληματικού υλικού του πίνακα όπως ρελέ ισχύος, soft-starter, επιτηρητές τάσης-στάθμης, οκταπολικές –εντεκαπολικές βάσεις, ρελεδάκια λυχνίας, θερμικό, μετασχηματιστής 220/48V, ενδεικτικές λυχνίες, διακόπτης φορτίου, βάσεις ασφαλειών κλπ. Την αντικατάσταση των φθαρμένων καλωδίων ισχύος με βάση την ισχύ του κινητήρα και τέλος την αντικατάσταση όλων των βοηθητικών καλωδίων. σύμφωνα με ηλεκτρολογικό σχέδιο που θα δοθεί από την υπηρεσία. Ο πίνακας μπορεί να έχει είτε ένα Υ/Δ είτε ένα soft-starter και σχετίζεται με την λειτουργία ενός αντλητικού συγκροτήματος.

Τα βοηθητικά καλώδια θα είναι χρώματος μαύρο, καφέ, κόκκινο για τις φάσεις, μπλέ για τον ουδέτερο και κιτρινοπράσινο για την γείωση.

Επίσης στην εργασία περιλαμβάνεται η σήμανση του ηλεκτρολογικού υλικού των πινάκων με κατάλληλα αυτοκόλλητα ταπελάκια, καθώς και η σήμανση των εισερχόμενων και εξερχόμενων καλωδίων με μονωτική ταινία χρώματος άσπρο.

Όλα τα ηλεκτρολογικά υλικά που απαιτούνται είναι δαπάνη της ΔΕΥΑΚ και θα τα παραλαμβάνει ο ανάδοχος της υπηρεσίας από την αποθήκη.

Τα μόνα υλικά που θα επιβαρύνεται ο ανάδοχος είναι τα καλώδια βοηθητικού κυκλώματος (εύκαμπτο NYAF 1 mm2), τους αντίστοιχους ακροδέκτες τέρματος των βοηθητικών καλωδίων και τα αυτοκόλλητα ταπελάκια σήμανσης του ηλεκτρολογικού υλικού.

Τεχνική προδιαγραφή Α2

Ανακατασκευή ηλεκτρικού πίνακα ισχύος με δύο αντλητικά συγκροτήματα.

Η ανακατασκευή ηλεκτρικού πίνακα για δύο αντλητικά συγκροτήματα αφορά την αντικατάσταση του προβληματικού υλικού του πίνακα όπως ρελέ ισχύος, soft-starter, επιτηρητές τάσης-στάθμης, οκταπολικές –εντεκαπολικές βάσεις, ρελεδάκια λυχνίας, θερμικά, μετασχηματιστής 220/48V, ενδεικτικές λυχνίες, διακόπτης φορτίου, βάσεις ασφαλειών κλπ. Την αντικατάσταση των φθαρμένων καλωδίων ισχύος με βάση την ισχύ του κινητήρα και τέλος την αντικατάσταση όλων των βοηθητικών καλωδίων, σύμφωνα με ηλεκτρολογικό σχέδιο που θα δοθεί από την υπηρεσία. Ο πίνακας μπορεί να έχει είτε ένα Υ/Δ και ένα soft-starter είτε δύο Υ/Δ και σχετίζεται με την λειτουργία δύο αντλητικών συγκροτημάτων.

Τα βοηθητικά καλώδια θα είναι χρώματος μαύρο, καφέ, κόκκινο για τις φάσεις, μπλέ για τον ουδέτερο και κιτρινοπράσινο για την γείωση.

Επίσης στην εργασία περιλαμβάνεται η σήμανση του ηλεκτρολογικού υλικού των πινάκων με κατάλληλα αυτοκόλλητα ταπελάκια, καθώς και η σήμανση των εισερχόμενων και εξερχόμενων καλωδίων με μονωτική ταινία χρώματος άσπρο.

Όλα τα ηλεκτρολογικά υλικά που απαιτούνται είναι δαπάνη της ΔΕΥΑΚ και θα τα παραλαμβάνει ο ανάδοχος της υπηρεσίας από την αποθήκη.

Τα μόνα υλικά που θα επιβαρύνεται ο ανάδοχος είναι τα καλώδια βοηθητικού κυκλώματος (εύκαμπτο NYAF 1 mm2), τους αντίστοιχους ακροδέκτες τέρματος των βοηθητικών καλωδίων και τα αυτοκόλλητα ταπελάκια σήμανσης του ηλεκτρολογικού υλικού.

Τεχνική προδιαγραφή Α3

Ανακατασκευή ηλεκτρικού πίνακα ισχύος με τρία αντλητικά συγκροτήματα.

Η ανακατασκευή ηλεκτρικού πίνακα για τρία αντλητικά συγκροτήματα αφορά την αντικατάσταση του προβληματικού υλικού του πίνακα όπως ρελέ ισχύος, soft-starter, επιτηρητές τάσης-στάθμης, οκταπολικές –εντεκαπολικές βάσεις, ρελεδάκια λυχνίας, θερμικά, μετασχηματιστής 220/48V, ενδεικτικές λυχνίες, διακόπτης φορτίου, βάσεις ασφαλειών κλπ. Την αντικατάσταση των φθαρμένων καλωδίων ισχύος με βάση την ισχύ του κινητήρα και τέλος την αντικατάσταση όλων των βοηθητικών καλωδίων, σύμφωνα με ηλεκτρολογικό σχέδιο που θα δοθεί από την υπηρεσία. Ο πίνακας μπορεί να έχει είτε δυο Υ/Δ και ένα soft-starter είτε τρία Υ/Δ και σχετίζεται με την λειτουργία τριών αντλητικών συγκροτημάτων.

Τα βοηθητικά καλώδια θα είναι χρώματος μαύρο, καφέ, κόκκινο για τις φάσεις, μπλέ για τον ουδέτερο και κιτρινοπράσινο για την γείωση.

Επίσης στην εργασία περιλαμβάνεται η σήμανση του ηλεκτρολογικού υλικού των πινάκων με κατάλληλα αυτοκόλλητα ταπελάκια, καθώς και η σήμανση των εισερχόμενων και εξερχόμενων καλωδίων με μονωτική ταινία χρώματος άσπρο.

Όλα τα ηλεκτρολογικά υλικά που απαιτούνται είναι δαπάνη της ΔΕΥΑΚ και θα τα παραλαμβάνει ο ανάδοχος της υπηρεσίας από την αποθήκη.

Τα μόνα υλικά που θα επιβαρύνεται ο ανάδοχος είναι τα καλώδια βοηθητικού κυκλώματος (εύκαμπτο NYAF 1 mm2), τους αντίστοιχους ακροδέκτες τέρματος των βοηθητικών καλωδίων και τα αυτοκόλλητα ταπελάκια σήμανσης του ηλεκτρολογικού υλικού.

Τεχνική προδιαγραφή Α4

Εργασία εγκατάστασης απλού συστήματος τηλεχειρισμού Αντλιοστασίου-Δεξαμενής σε αντλιοστάσιο και δεξαμενή.

Η εγκατάσταση απλού συστήματος τηλεχειρισμού αντλιοστασίου-δεξαμενής αφορά τις εξής εργασίες τοποθέτησης :

- Στο αντλιοστάσιο τον δέκτη, την κεραία, τον ιστό και το καλώδιο,
- Στην δεξαμενή τον πομπό, την κεραία, το καλώδιο, το φλοτέρ και το φωτοβολταϊκό πάνελ είτε το καλώδιο ρεύματος με την αυτόματη ασφάλεια των 10 Α.

Δηλαδή την εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος τηλεχειρισμού αντλιοστασίου-δεξαμενής. Όλα τα υλικά που απαιτούνται είναι δαπάνη της υπηρεσίας και θα τα παραλαμβάνει ο ανάδοχος από την αποθήκη της ΔΕΥΑΚ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου.

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Δέχεται την εισήγηση του κ.Κορκοτίδη Κωνσταντίνου.
- Δεσμεύει πίστωση 4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 61.98.14 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (και εκτός ωραρίου και αργιών) του προϋπολογισμού του έτους 2015.
- Εγκρίνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος που συντάχθηκε από την Τ.Υ της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς.
- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Δ.Σ. να υπογράψει την σχετική σύμβαση.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 61.98.14 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (και εκτός ωραρίου και αργιών)του οικονομικού έτους 2015, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:9-134/10-09-2015

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς