

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ

ΕΡΓΟ :Κατασκευή της Εξωτερικής Διακλάδωσης
της Αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή
των Ακινήτων μέχρι τη θέση του Κεντρικού
Αγωγού Αποχέτευσης Α.Δ. Κυρίνων Μαλγάρων του
Δήμου Δέλτα

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο	Κωδ. Αναβίσης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΗΡΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ									
1	Εκκαθάριση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβροχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ	1.1	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.01.01-Α	ΥΔΡ 6081.1:100%	M3	6.600	6,70	44.220,00	
2	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου.	1.2	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.13-Α	ΥΔΡ 6081.1:100%	M3	400	4,10	1.640,00	
3	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	1.3	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-Α	ΥΔΡ 6087:100%	MM	900	15,50	13.950,00	
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβροχωδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	1.4	ΥΔΡ ΚΠΤ-2.01.Μ-Α	ΥΔΡ 6071:100%	M3	2.352	5,16	12.136,32	
5	Στρώσεις έδρωσης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	1.6	ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α	ΥΔΡ 6069:100%	M3	1.900	11,30	21.470,00	
6	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλκο λατομείου για συνολικά πάχος επίχωσης έως 50 cm	1.7	ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.01.Μ-Α	ΥΔΡ 6068:100%	M3	4.450	17,20	76.540,00	
7	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος έως 1,0 HP	1.8	ΥΔΡ ΚΠΤ-6.01.01.01-Α	ΥΔΡ 6106:100%	Ορες	600	3,70	2.220,00	
8	Αντιστηρίξεις πορείων χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα	1.9	ΥΔΡ ΚΠΤ-7.06-Α	ΥΔΡ 6103:100%	M2	4.100	34,60	141.860,00	
9	Κοπή ασφαλτοδέματος	1.10	ΟΔΝ Δ-1-Α1	ΟΙΚ 2269Α:100%	MM	11.000	1,00	11.000,00	
10	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	1.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.3-Γ	ΟΔΝ 1132:100%	M2	4.400	1,60	7.040,00	
11	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm	1.14	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.09.02-ΣΧ	ΟΔΝ 4521B:100%	M2	2.500	18,50	46.250,00	
12	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	1.17	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.09.01-ΑΣΧ	ΟΔΝ 4521B:100%	M2	2.000	12,40	24.800,00	
13	Βάση πάχους 0,10 μ. (Π.Τ.Π. Ο-155)	1.15	ΟΔΝ Γ-2.2.Μ-Α0	ΟΔΝ 3211B:100%	M2	4.400	1,77	7.788,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1)								410.914,32	410.914,32
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΟΣΙΣΤΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ									
1	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 160 mm	2.1	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03-Α	ΥΔΡ 6711.1:100%	MM	6.200	7,00	43.400,00	
<i>ErgoWin</i>						Σε μεταφορά		43.400,00	410.914,32

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
2	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm, με ύψος στοιχείου βάσης έως 1,00 M, 2 εισόδων και 1 εξόδου D 1600 mm προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού	2.2	ΥΔΡ ΚΙΤ-9.41.01ΣΧ	ΥΔΡ 6711.7:100%	Τεμ.	20	200,00	4.000,00	47.400,00
Εκ μεταφοράς								43.400,00	410.914,32
ΣΥΝΟΛΟ (2)								47.400,00	47.400,00
Γ.Ε. & Ο.Ε.						458.314,32	Αθροισμα x18,00%		458.314,32
Απρόβλεπτα						540.810,90	Αθροισμα x15,00%		82.496,58
Προβλεπτή Αναθεώρηση							Αθροισμα		540.810,90
ΑΕΚΚ							Αθροισμα		621.932,54
Εργο/τη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ									567,46
									622.500,00
									10.000,00
									632.500,00

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.
ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

