



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**  
**ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**  
**ΚΙΛΚΙΣ**  
**(Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)**

**ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ**  
**ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ»**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1.ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ**  
**ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**

**Υποέργο Γ΄: Υλοποίηση**  
**υποδομής διαχείρισης ιλύος**  
**από εγκαταστάσεις**  
**επεξεργασίας λυμάτων**

**ID της Δράσης 16486, Κωδικός**  
**ΟΠΣ ΤΑ 5164462**

**Υπουργείο Περιβάλλοντος και**  
**Ενέργειας - Γενική Γραμματεία**  
**Συντονισμού Διαχείρισης**  
**Αποβλήτων**

**ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ**  
**ΑΞΙΑ 7.916.316,00 €, χωρίς ΦΠΑ**  
**ΣΥΜΒΑΣΗΣ:**

**Τεύχη Δημοπράτησης**

**Τεύχος 5. Πίνακας Συμμόρφωσης Έργου**

**ΚΙΛΚΙΣ**

**ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023**



**ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:**  
**«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Π.Ε.  
ΚΙΛΚΙΣ»**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ)  
ΚΙΛΚΙΣ**

**ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

**Τεύχος 5. Πίνακας Συμμόρφωσης  
Έργου**

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Η Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ), θα ελέγξει τις προσφορές των διαγωνιζομένων κατά πόσον πληρούν τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ που ακολουθεί. Ο έλεγχος θα είναι τόσο αν η τεχνική περιλαμβάνει τα περιεχόμενα στον πίνακα αντικείμενα, όσο και αν αυτά έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και την σχετική νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα αν καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Διακήρυξης και των παραρτημάτων της, της Τ.Σ.Υ., του Κ.Μ.Ε., της Ε.Σ.Υ., του Τιμολογίου και Προϋπολογισμού μελέτης. Η κάλυψη των απαιτήσεων είναι σωρευτική και όπου υπάρχει αντίφαση, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στα τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα με την σειρά ισχύος που καθορίζεται στην διακήρυξη.

Ο πίνακας συμμόρφωσης υποδιαιρείται σε 2 βασικά τμήματα:

- Το πρώτο τμήμα αναφέρεται κυρίως στον ΚΜΕ και καθένας αντιστοιχεί σε κάθε τεύχος μελέτης όπως καθορίζονται στον ΚΜΕ. Αυτό γίνεται για διευκόλυνση των διαγωνιζομένων και της Επιτροπής Αξιολόγησης και δεν απαλλάσσει τον διαγωνιζόμενο από την ευθύνη της πλήρους και σύμφωνα με τους κανόνες και τις προδιαγραφές σύνταξης της τεχνικής προσφοράς του. Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά τον έλεγχο, εκτός από την ύπαρξη των διαφόρων στοιχείων της μελέτης όπως αυτά απαιτούνται από τον ΚΜΕ (κείμενα, σχέδια, προσπέκτους κλπ.), ελέγχεται και η ορθότητα των υπολογισμών καθώς και η συμμόρφωση του απαιτούμενου εξοπλισμού με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.
- Το δεύτερο τμήμα αναφέρεται στη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις των λοιπών τευχών δημοπράτησης κυρίως των τεχνικών προδιαγραφών. Διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος αυτός αφορά όχι απλά στην κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων, αλλά και την πλήρη τεκμηρίωση της ικανότητας των προσφερόμενων εγκαταστάσεων (υπολογισμοί, χαρακτηριστικά προσφερόμενου εξοπλισμού κλπ), να καλύψουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Απλή δήλωση της κάλυψης απαίτησης, χωρίς αντίστοιχη τεκμηρίωση δεν γίνεται δεκτή.

Διαγωνιζόμενος του οποίου η μελέτη θα λάβει έστω και ένα ΟΧΙ στα ερωτήματα του ΠΣ συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς και κατά συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού. Η ΕΑ έχει το δικαίωμα να ζητάει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόμενους, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να κάνει δεκτά συμπληρωματικά στοιχεία, πέραν από αυτά που έχουν συμπεριληφθεί στην προσφορά κατά το στάδιο της υποβολής.

<b>ΤΜΗΜΑ 1: ΚΜΕ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)</b>
<b>ΤΕΥΧΟΣ 1: Περιγραφές - Υπολογισμοί</b>	Έχει υποβάλει ο Διαγωνιζόμενος Τεύχος 1. “ Περιγραφές - Υπολογισμοί”;	
	Περιέχονται στο Τεύχος 1 της μελέτης του Διαγωνιζόμενου:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κεφάλαιο 1: Συνοπτική Περιγραφή του Έργου με τα εξής περιεχόμενα : Γενική περιγραφή του συνόλου της εγκατάστασης στην οποία μεταξύ άλλων θα εξηγηθεί-ται η λογική της χωροθέτησης των τμημάτων επεξεργασίας και η λειτουργικότητα των εξωτερικών χώρων. Επιπλέον, θα περιλαμβάνεται γενική περιγραφή της μεθόδου επεξεργασίας, των αρχών σχεδιασμού της και τεκμηρίωση της αξιοπιστίας του προσφερόμενου συστήματος.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κεφάλαιο 2: Αναλυτική Τεχνική περιγραφή με τα εξής περιεχόμενα; Αναλυτική τεχνική περιγραφή της μεθόδου επεξεργασίας, με τα ειδικά στοιχεία λειτουργίας, δυναμικότητας του κυρίου εξοπλισμού, επιμέρους αποδόσεις κλπ. Θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία όλων των επιμέρους μονάδων που συστήνουν το σύνολο της εγκατάστασης (π.χ. εγκατάσταση μονάδων θερμικής ξήρανσης και φωτοβολταϊκών στοιχείων, μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας, εξοπλισμός μεταφοράς και ενσάκισης ιλύος κλπ.).</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κεφάλαιο 3: Αναλυτικοί Υπολογισμοί με τα εξής περιεχόμενα; Αναλυτικοί υπολογισμοί της απόδοσης της θερμικής ξήρανσης (τόνοι απομακρυνόμενου νερού από ιλύ σε μηνιαία βάση).  Αναλυτικοί υπολογισμοί και διαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων καθώς και διαστασιολόγηση και επιλογή του βασικού εξοπλισμού. Όλοι οι υπολογισμοί πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να δίνουν αποτελέσματα που να πληρούν τις προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και τις παραμέτρους που έχουν τεθεί στην ΤΣΥ του έργου.</li> </ul>	

**ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:**  
**«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Π.Ε.  
ΚΙΛΚΙΣ»**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΚΙΛΚΙΣ**

**ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

**Τεύχος 3. Τεχνική Συγγραφή  
Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.)**

- Κεφάλαιο 4: Έργα πολιτικού μηχανικού με τα εξής περιεχόμενα;  
Στο Κεφάλαιο αυτό θα γίνει περιγραφή των μεθόδων ανάλυσης και διαστασιολόγησης των κατασκευών, καθώς και του επιλεγόμενου στατικού μοντέλου (παραδοχές, μέθοδοι ανάλυσης κλπ.) για την διαστασιολόγηση των δομικών κατασκευών των μονάδων θερμικής ξήρανσης.  
Ειδικότερα ο διαγωνιζόμενος:
  - Θα αξιολογήσει τα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία, θα ελέγξει τις εδαφοτεχνικές συνθήκες του γηπέδου και θα συντάξει γεωτεχνική έκθεση θεμελίωσης των δομικών κατασκευών και τυχόν αντιστηρίξεων
  - Θα συντάξει έκθεση, που θα περιλαμβάνει τις παραδοχές, τις μεθόδους ανάλυσης και το επιλεγόμενο στατικό μοντέλο για την διαστασιολόγηση των δομικών κατασκευών.Στην γεωτεχνική έκθεση θα δίδονται υπολογισμοί φέρουσας ικανότητας, καθιζήσεων και δείκτη εδάφους των δομικών κατασκευών, διαστασιολόγηση τυχόν μέτρων βελτίωσης υπεδάφους, καθώς επίσης και εδαφοστατικοί υπολογισμοί προσωρινών ή μόνιμων αντιστηρίξεων και ευστάθειας πρανών.  
Στο παρόν στάδιο της μελέτης προσφοράς δεν απαιτείται η υποβολή σχεδίων ξυλοτύπων και τευχών στατικών υπολογισμών.

**ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:**  
**«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Π.Ε.  
ΚΙΛΚΙΣ»**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΚΙΛΚΙΣ**

**ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

**Τεύχος 3. Τεχνική Συγγραφή  
Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.)**

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Κεφάλαιο 5: Ηλεκτρολογικά Έργα με τα εξής περιεχόμενα; Στο κεφάλαιο αυτό θα υποβληθεί η τεχνική περιγραφή των ηλεκτρολογικών έργων, που θα περιλαμβάνει:<ul style="list-style-type: none"><li>• ηλεκτρολογικούς υπολογισμούς για την επιλογή του διακοπτικού υλικού του ηλεκτρικού πίνακα - μελέτη βραχυκυκλώματος - επιλεκτικότητα</li><li>• επιλογή των καλωδίων ισχύος, μετά από υπολογισμούς διαστασιολόγησής τους και έλεγχο της πτώσης τάσης</li><li>• υπολογισμό και διαστασιολόγηση κεντρικών παροχικών καλωδίων</li><li>• αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος, της δομής του αριθμού και της θέσης διάταξης των προσφερόμενων πινάκων</li><li>• λίστα καταναλωτών</li><li>• φωτοτεχνική μελέτη</li><li>• περιγραφή προτεινόμενης αντικεραυνικής προστασίας</li></ul></li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Κεφάλαιο 6: Σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου με τα εξής περιεχόμενα; Στο κεφάλαιο αυτό θα υποβληθεί η τεχνική περιγραφή του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου, που θα περιλαμβάνει:<ul style="list-style-type: none"><li>• αρχές και πρότυπα σχεδιασμού του συστήματος</li><li>• σχηματική απεικόνιση της δομής του συστήματος (καταγραφή συστημάτων PLC με αναφορά των μονάδων / καταναλωτών που το καθένα ελέγχει)</li><li>• δομή του συστήματος</li><li>• λίστα οργάνων</li></ul></li></ul>	

**ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:**  
**«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Π.Ε.  
ΚΙΛΚΙΣ»**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΚΙΛΚΙΣ**

**ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

**Τεύχος 3. Τεχνική Συγγραφή  
Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.)**

	<ul style="list-style-type: none"><li>Κεφάλαιο 7: Χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου, με τα εξής περιεχόμενα ; Στο κεφάλαιο αυτό θα υποβληθούν:<ul style="list-style-type: none"><li>το γραμμικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου</li><li>αιτιολογική έκθεση</li></ul>Το χρονοδιάγραμμα θα συνταχθεί με χρονική βάση τον μήνα και συνολικό χρόνο τις προβλεπόμενες από τα συμβατικά τεύχη προθεσμίες. Στην αιτιολογική έκθεση πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο τρόπο κατασκευής και την διασφάλιση λειτουργίας της μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Κεφάλαιο 8: Μικροδίκτυο φ/β; Α. Έκθεση τεκμηρίωσης των Επιλογών του ΗΜ Εξοπλισμού Στο κεφάλαιο αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να παρουσιάσουν και να τεκμηριώσουν την επιλογή του προτεινόμενου ΗΜ εξοπλισμού. Συγκεκριμένα θα πρέπει να τεκμηριώνεται η ορθή επιλογή του προσφερόμενου εξοπλισμού, η συμβατότητα των ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων μεταξύ τους καθώς και τα πλεονεκτήματα του προκύπτουν είτε από το κάθε υποσύστημα είτε από τον συνδυασμό των προτεινόμενων υλικών. Για τη διαστασιολόγηση των καλωδίων με DC Φ/β θα πρέπει η πτώση τάσης να μην υπερβαίνει το 1% ανά String σε 90° C.  Β. Διαστασιολόγηση ηλεκτρικών φορτίων βάσει της λειτουργίας ΜΕΛ και δημιουργία προ-φίλ καμπύλης κατανάλωσης  Γ. Ενεργειακή μελέτη φ/β παραγωγής με έγκριτο λογισμικό (όπως PVSYST ή PVSOL). Ειδικά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και αποτυπωθούν στην ενεργειακή προσομοίωση τα κάτωθι:<ul style="list-style-type: none"><li>Οι απώλειες λόγω ορίζοντα.</li><li>Οι απώλειες DC &amp; AC καλωδίων βάσει και των παραπάνω εγγράφων που θα προσκομίσουν οι διαγωνιζόμενοι.</li><li>Οι απώλειες λόγω του φαινομένου PID όπως προκύπτουν από τον κατασκευαστή.</li></ul></li></ul>	

**ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:**  
**«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Π.Ε.  
ΚΙΛΚΙΣ»**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΚΙΛΚΙΣ**

**ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

**Τεύχος 3. Τεχνική Συγγραφή  
Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.)**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>ο Οι απώλειες λόγω επικαθίσεων (soiling) οι οποίες θα πρέπει να τεθούν ίσες με 2%.</li> <li>ο Οι απώλειες λόγω σκιάσεων που προκύπτουν από τις προτεινόμενες χωροθετήσεις (εμπόδια, βάσεις στήριξης, κ.α.).</li> <li>ο Η ενεργειακή παραγωγή σε μοντέλο πιθανότητας P50, P75, P90.</li> </ul> <p>Δ. Διαστασιολόγηση μπαταριών βάσει των αποτελεσμάτων των Β και Γ προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η απορρόφηση ΑΠΕ στο σύστημα και να ελαχιστοποιηθεί η διείδυση ενέργειας στο δίκτυο (στόχος του έργου). Προσομοίωση και ανάλυση τρόπου λειτουργίας του συστήματος)</p> <p>Ε. Τεχνική Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και της αυτοματοποιημένης λειτουργίας του συνόλου του συστήματος. Περιγραφή αλγορίθμων τρόπου λειτουργίας και διασφάλισης ομαλής λειτουργίας του συστήματος.</p>	
--	--	--

<b>ΤΕΥΧΟΣ 2 : Σχέδια</b>	Έχει υποβάλει ο Διαγωνιζόμενος Τεύχος 2. "Σχέδια";	
	Περιέχονται στο Τεύχος 2 της μελέτης του Διαγωνιζόμενου τα κάτωθι:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σχέδιο γενικής διάταξης των εγκαταστάσεων, σε κλίμακα 1:500 όπου θα φαίνονται η χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας και λοιπών προσφερόμενων εγκαταστάσεων και η τελική διαμόρφωση του χώρου;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σχέδια κατόψεων κα τομών των μονάδων θερμικής ξήρανσης με τον σχετικό εξοπλισμό των εγκαταστάσεων</li> </ul>	

• Έργα οδοποιίας και αποχέτευση ομβρίων;



**ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:**  
**«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Π.Ε.  
ΚΙΛΚΙΣ»**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΚΙΛΚΙΣ**

**ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

**Τεύχος 3. Τεχνική Συγγραφή  
Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.)**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Έργα διανομής ενέργειας, στους οποίους θα φαίνονται οι ηλεκτρικοί πίνακες του έργου;</li> </ul>	
--	--	--

<b>ΤΕΥΧΟΣ 3: Βασικός ΗΜ εξοπλισμός</b>	Έχει υποβάλει ο Διαγωνιζόμενος Τεύχος 3. “Βασικός ΗΜ εξοπλισμός”;	
	Περιέχονται στο Τεύχος 3 της μελέτης του Διαγωνιζόμενου τα κάτωθι επιμέρους στοιχεία για το σύνολο του βασικού προσφερόμενου εξοπλισμού:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Πίνακας βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Συνοπτική περιγραφή λειτουργίας</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Τεχνικά φυλλάδια (data sheets)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Πίνακας εγκατεστημένων μονάδων (reference list)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιώσεις - πιστοποιητικά (όπου απαιτούνται σύμφωνα με την ΤΣΥ)</li> </ul>	

<b>ΤΜΗΜΑ 2: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 3 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ</b>		<b>ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)</b>
<b>Μονάδα υποδοχής και τροφοδοσίας αφυδατωμένης ιλύος</b>	Εξασφαλίζεται χρόνος παραμονής τουλάχιστον 2 ημερών; Η υπόγεια δεξαμενή θα έχει ωφέλιμο όγκο τουλάχιστον 20m <sup>3</sup> ;	

**ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:**  
**«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Π.Ε.  
ΚΙΛΚΙΣ»**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΚΙΛΚΙΣ**

**ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

**Τεύχος 3. Τεχνική Συγγραφή  
Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.)**

<b>ΤΜΗΜΑ 2: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 3 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ</b>		<b>ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)</b>
<b>Μονάδα στέγασης ξήρανσης</b>	Θα εγκατασταθεί πλήρως αρθρωτή μονάδα θερμικής ξήρανσης εντός μεταλλικού οικίσκου από προκατασκευασμένα πάνελς, καθιστώντας εφικτή της επεκτασιμότητά της;	
<b>Μονάδα ξήρανσης</b>	Θα εγκατασταθεί ξηραντής αφυδατωμένης ιλύος, ονομαστικής δυναμικότητας, σε εξαμιζόμενο νερό τουλάχιστον 0,375 tn/h; Έχει υποβληθεί λίστα εφαρμογών (reference list);	
<b>Μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας</b>	Περιγράφεται αναλυτικά ο αριθμός, το είδος και η αρχή λειτουργίας των προσφερόμενων αντλιών θερμότητας και ο τρόπος που αυτές συνδέονται με τη λειτουργία του ξηραντή και τις δικές του θερμικές απαιτήσεις αντιστοίχως;	
<b>Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης και ενσάκισης</b>	Η ξηραμένη ιλύς θα απομακρύνεται από τον ξηραντήρα με σύστημα κοχλιομεταφορέων και θα αποθηκεύεται προσωρινά σε σιλό, απ' όπου θα μπορεί είτε να παραληφθεί αμέσως από φορτηγό είτε να οδηγηθεί σε παράπλευρο σύστημα ενσάκισης σε big bags για την τελική διάθεση στους αποδέκτες (π.χ. γεωργούς κλπ.);	
<b>Μονάδα συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης συμπυκνωμάτων-υγρών αποβλήτων</b>	Εξασφαλίζεται χρόνος παραμονής τουλάχιστον 2 ημερών;	

**ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:**  
**«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Π.Ε.  
ΚΙΛΚΙΣ»**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΚΙΛΚΙΣ**

**ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

**Τεύχος 3. Τεχνική Συγγραφή  
Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.)**

<b>ΤΜΗΜΑ 2: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 3 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ</b>		<b>ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)</b>
<b>Φωτοβολταϊκό πάρκο</b>	θα εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1MW;	

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΤΗΣ  
ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ**

**ΙΟΑΝΝΙΣ ΠΑΡΑΓΙΟΣ**  
18.04.2023 11:46

**ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ**  
18.04.2023 11:55

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ**  
**ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**