

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.grΙστοσελίδα: www.deyak.gr

Κιλκίς, Δευτέρα 22-9-2014

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2356

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ****Τίτλος: «Συντήρηση σκαπτικού μηχανήματος ΜΕ 40592»**

Σας ανακοινώνουμε ότι η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση την εργασία με τίτλο: «Συντήρηση σκαπτικού μηχανήματος έργου JCB ΜΕ 40592». Το μηχάνημα έργου είναι JCB 4CX μοντέλο 1998 και αριθμό πλαισίου SLP4CXFSWE0469383

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας δηλαδή έως την 30- 09- 2014 και ώρα 14:00

Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

- Αποστολή προσφοράς στο FAX: 23410 29320 (Υπόψη κ. Κορκοτίδη)
- Κατάθεση προσφοράς αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1^ο ΧΛΜ Κιλκίς – Ξηρόβρυση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είδος εργασίας	Τεχνική Περιγραφή	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή μονάδος	Σύνολο
Προμήθεια και εργασία αλλαγής στεγανών στις δύο μπουκάλες των ποδαρικών	A1	1	380,00	380,00
Προμήθεια και εργασία αλλαγής στεγανών στις δύο μπουκάλες περιστροφής της τσάπας.	A2	1	530,00	530,00
Προμήθεια και εργασία αλλαγής στεγανών στις δύο κεντρικές μπουκάλες ανύψωσης της μπροστινής μπούμας.	A3	1	330,00	330,00
Προμήθεια και εργασία αλλαγής τους 4 πύρους , τα 4 εσωτερικά δακτυλίδια και τις 4 έδρες στον μπροστινό κουβά	A4	1	630,00	630,00
Προμήθεια και εργασία αλλαγής τους 5 πύρους, τα 5 εσωτερικά δακτυλίδια και τις 5 έδρες στο πίσω ψαλίδι και κουβά τσάπας	A5	1	680,00	680,00
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ	2550,00
			ΦΠΑ 23%	586,50
			ΣΥΝΟΛΟ	3136,50

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α1:

Αφορά την εργασία εξαγωγής τις δυο μπουκάλες των ποδαρικών, την προμήθεια και εργασία αλλαγής των όλων των στεγανών και ακολούθως την επανατοποθέτηση στο μηχάνημα JCB 4CX. Υπάρχει σχετική φωτογραφία όπου φαίνονται τα ποδαρικά.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α2:

Αφορά την εργασία εξαγωγής τις δυο μπουκάλες περιστροφής της τσάπας πίσω, την προμήθεια και εργασία αλλαγής των όλων των στεγανών και ακολούθως την επανατοποθέτηση στο μηχάνημα JCB 4CX. Υπάρχει σχετική φωτογραφία όπου φαίνονται οι μπουκάλες περιστροφής.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α3:

Αφορά την εργασία εξαγωγής τις δυο κεντρικές μπουκάλες ανύψωσης της μπροστινής μπούμας, την προμήθεια και εργασία αλλαγής των όλων των στεγανών και ακολούθως την επανατοποθέτηση στο μηχάνημα JCB 4CX. Υπάρχει σχετική φωτογραφία όπου φαίνονται οι κεντρικές μπουκάλες ανύψωσης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α4:

Αφορά την προμήθεια των υλικών και εργασία αλλαγής των τεσσάρων πύρων, τα τέσσερα εσωτερικά δακτυλίδια και τα τέσσερα έδρανα στον μπροστινό κουβά του μηχανήματος JCB 4CX. Υπάρχει σχετική φωτογραφία όπου φαίνονται οι δύο πύροι στην αριστερή πλευρά του κουβά, σημεία 1 και 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α5:

Αφορά την προμήθεια των υλικών και εργασία αλλαγής για τους πέντε πύρους, τα πέντε εσωτερικά δακτυλίδια και τα πέντε έδρανα στον πίσω ψαλίδι και κουβά τσάπας του μηχανήματος JCB 4CX. Υπάρχει σχετική φωτογραφία όπου φαίνονται οι πέντε πύροι στο ψαλίδι και στον κουβά, σημεία 3, 4, 5, 6 και 7.

Παρατήρηση : Η μεταφορά του μηχανήματος έργου JCB 4CX, από τον χώρο της ΔΕΥΑΚ στο μηχανουργείο επισκευής και η επιστροφή του μηχανήματος πίσω στην ΔΕΥΑΚ, θα αποτελέει υποχρέωση της επιχείρησης που θα αναλάβει την επισκευή και δεν θα επιβαρύνει την ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Με εκτίμηση



Ηλίας Αβραμίδης
Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ Κιλκίς
Χημικός Μηχανικός

