

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 / 29320**Email:** info@devak.gr, **Ιστοσελίδα:** www.devak.gr**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 3ης / 2025 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 24-02-2025, **Ημέρα:** Δευτέρα, **Ώρα:** 13:30 μ. μ.**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο αρ. πρωτ: 738, Ημερομηνία: 20.02.2025

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **έντεκα (11)**.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [11]

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Τσαουσίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
7. **Φωτιάδης Δημήτριος**, Δημοτικός σύμβουλος, μέλος
8. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
9. **Παπαδόπουλος Ελευθέριος**, δημότης, μέλος
10. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος
11. **Κυριαζίδης Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [0]

Από τη συνεδρίαση αποχώρησε το μέλος του Δ.Σ. κ. Καμενίδης Κωνσταντίνος μετά και την ψήφιση του 23^{ου} θέματος, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 3 - 29/24-02-2025

Θέμα: 22 - Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ», Προϋπολογισμού: 28.505,00€ (πλέον ΦΠΑ), λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και, παρουσιάζοντας το **ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τον τίτλο του, που αφορά την έγκριση μελέτης και τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: ««ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ», Προϋπολογισμού: 28.505,00€ (πλέον ΦΠΑ), λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα, και παρουσίασε το τεκμηριωμένο αίτημα που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία και το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Κιλκίς, 21-02-2025
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 744**«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ».**

Στα αντλιοστάσια των δημοτικών ενοτήτων της ΔΕΥΑ Κιλκίς εκκρεμούν υδραυλικές εργασίες, που απαιτείται να γίνουν με χρήση χαλυβδοσωλήνων DN80 και DN100, για την σύνδεση των εφεδρικών αντλητικών συγκροτημάτων καθώς και την αντικατάσταση χαλασμένων φλαντζωτών βανών και βαλβίδων αντεπιστροφής.

Η κατασκευή των παραπάνω υδραυλικών δικτύων, εντός των αντλιοστασίων, απαιτείται να γίνει με χαλυβδοσωλήνες και χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης. Επίσης σε διάφορα αντλιοστάσια οι θύρες και τα παράθυρα έχουν σαπίσει και χρειάζονται αλλαγή, καθώς και καπάκια φρεατίων σε δεξαμενές. Επειδή στην τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς δεν υπάρχει έμπειρος ηλεκτροσυγκολλητής, προτείνεται να γίνει ανάθεση σε άλλο οικονομικό φορέα.

Οι τιμές του προϋπολογισμού προέκυψαν με βάση παλαιότερες τιμές συμβάσεων και τις επίσημες τιμές υδραυλικών και οικοδομικών εργασιών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή Υπηρεσίας	Ποσ.	Μον. Μετρ.	Τιμή μονάδος	Σύνολο (€)
1	Αποξήλωση υδραυλικής εγκατάστασης διατομής DN 80 είτε DN100, αποτελούμενη από χαλυβδοσωλήνες, είτε σωλήνες πολυαιθιλενίου, χυτοσιδηρά εξαρτήματα, κλπ. (Τιμή ανά τρεχούμενο μέτρο αποξήλωσης υδραυλικής εγκατάστασης)	50	μέτρ	19,00	950,00
2	Ηλεκτροσυγκόλληση χαλυβδοσωλήνα με χαλυβδοσωλήνα είτε χαλυβδοσωλήνα με φλάντζα τόρνου, είτε χαλυβδοσωλήνα με εξάρτημα συγκόλλησης (καμπύλη, ταφ κλπ), διατομής DN80. Κόψιμο χαλυβδοσωλήνα, φρεζάρισμα άκρων, εργασία ηλεκτροσυγκόλλησης, και τοποθέτησης. Τα κολλήματα δεν πρέπει να έχουν διαρροή. Τα υλικά όπως χαλυβδοσωλήνες, φλάντζες τόρνου και εξαρτήματα συγκόλλησης αποτελούν δαπάνη της ΔΕΥΑΚ και θα παραληφθούν από την αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.	150	τεμ	55,00	8.250,00
3	Ηλεκτροσυγκόλληση χαλυβδοσωλήνα με χαλυβδοσωλήνα είτε χαλυβδοσωλήνα με φλάντζα τόρνου, είτε χαλυβδοσωλήνα με εξάρτημα συγκόλλησης (καμπύλη, ταφ κλπ), διατομής DN100. Κόψιμο χαλυβδοσωλήνα, φρεζάρισμα άκρων, εργασία ηλεκτροσυγκόλλησης, και τοποθέτηση. Τα κολλήματα δεν πρέπει να έχουν διαρροή. Τα υλικά όπως χαλυβδοσωλήνες, φλάντζες τόρνου και εξαρτήματα συγκόλλησης αποτελούν δαπάνη της ΔΕΥΑΚ και θα παραληφθούν από την αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.	150	τεμ	65,00	9.750,00
4	Τοποθέτηση χυτοσιδηρών εξαρτημάτων όπως βάνες, βαλβίδες αντεπιστροφής, εξαρμώσεις, ταφ κλπ, διαστάσεων DN80 είτε DN100 στην υδραυλική εγκατάσταση ενός αντλιοστασίου. Παραλαβή από την αποθήκη της ΔΕΥΑΚ, μεταφορά στον τόπο των εργασιών και ακολούθως τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία.	50	τεμ	50,00	2.500,00
5	Άνοιγμα οπών σε τοιχοποιία για διέλευση σωλήνων DN80 είτε DN100 και ακολούθως σφράγισμα με	40	τεμ	18,00	720,00

ταιμεντοκονία					
6	Μεταλλικές κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ με περιορισμένη μηχανουργική κατεργασία για κατασκευή στηριγμάτων σωλήνων. Επίσης εφαρμογή αντισκωρικής επάλειψης, μετά την τοποθέτηση, επί τόπου στο αντλιοστάσιο. Η προμήθεια των υλικών (χαλύβδινα προφίλ, αντισκωριακό χρώμα κλπ.) συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μονάδος και αποτελούν δαπάνη του αναδόχου της υπηρεσίας.	100	Kg	3,50	350,00
7	Μεταλλικές κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνα με περιορισμένη μηχανουργική κατεργασία για κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων (θύρες, παράθυρα) σε αντλιοστάσια καθώς και καπάκια φρεατίων σε δεξαμενές της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Επίσης εφαρμογή αντισκωρικής επάλειψης, μετά την τοποθέτηση, επί τόπου στο αντλιοστάσιο. Η προμήθεια όλων των υλικών (χαλύβδινα προφίλ, λαμαρίνες, χερούλια, κλειδαριά, αντισκωριακό χρώμα κλπ.) καθώς και η τοποθέτηση του κουφώματος συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μονάδος και αποτελούν δαπάνη του αναδόχου της υπηρεσίας.	750	Kg	7,50	5.625,00
8	Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματος DN80 είτε DN100, πάχους 3mm, θα καλύπτει όλη την επιφάνεια της φλάντζας και θα φέρει 8 οπές για την διέλευση των μπουλονιών.	100	τεμ	2,0	200,00
9	Προμήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινα μπουλόνια γαλβανιζέ, μαζί με το αντίστοιχο παξιμάδι, διαστάσεων M16X60, είτε M16X70, σκληρότητας 8.8	200	τεμ	0,80	160,00
				Άθροισμα:	28.505,00€
				ΦΠΑ 24%:	6841,20€
				Σύνολο:	35.346,20€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Σχετικά CPV [45259000-7]-Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων , 45330000-9 (Υδραυλικές εργασίες).

Ο ΑΙΤΩΝ

Κορκοτίδης Κωνσταντίνος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παραγίος Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Στους ΚΑΕ 62.07.01.02 (ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ), και 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) προϋπολογισμού ΔΕΥΑΚ του οικονομικού έτους 2025 έχει εγγραφεί σχετική πίστωση ποσού 35.346,20€ με ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, ο προϋπολογισμός της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 28.505,00€ (πλέον ΦΠΑ).

Με την ΕΑΔ 21/2025 με (ΑΔΑ 6328ΟΛΚ8-ΑΛΗ) έχει δεσμευτεί και εγκριθεί ποσό 28.505,00€ (πλέον ΦΠΑ), από τον ΚΑΕ 62.07.01.02, ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για απρόσκοπτη και έγκαιρη εκτέλεση της υπηρεσίας «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ**», προτείνει την εκτέλεση της σύμβασης με τη διαδικασία της **Απευθείας Ανάθεσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις του Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκαν από το Ν.4483/17
- τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκαν από το Ν.4782/2021.
- Την Τεχνική έκθεση πρωτογενούς αιτήματος με (ΑΔΑΜ: 25REQ016349807)
- Την υπ' αριθ.19/21-02-2025 (ΑΔΑ: 6328ΟΛΚ8-ΑΛΗ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τη βεβαίωση του Γ. Διευθυντή και του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού (ΑΔΑΜ: 25REQ016353775).
- Τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

με δέκα (10) ψήφους υπέρ και μία (1) κατά

- Εγκρίνει τη μελέτη που συντάχθηκε για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ», Προϋπολογισμού: 28.505,00€ (πλέον ΦΠΑ).
- Εγκρίνει την εκτέλεση της σύμβασης με προσφυγή στη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, μετά από Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
- Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης ποσού 35.346,20 σε βάρος των Κ.Α 62.07.01.02 (ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) και 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2025.
- Εγκρίνει ότι η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά Έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού με Κ.Α. 62.07.01.02 (ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) και 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ), όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη για το έτος 2025.
- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για όλες τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
- Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.

Την απόφαση αυτή καταψήφισε το μέλος κ. Τσαουσίδης Κων/νος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 3 - 29/24.02.2025

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος