

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 **FAX:** 23410 29320Email: info@deyak.gr,Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το πρακτικό της με αριθμό 10/2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:** Της **07-06-2022**, **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** 14:00 μ.μ.**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο αρ. πρωτ: **2222/03-06-2022** , **Ημερομηνία:** **03-06-2022**Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **ΔΕΚΑ (10)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης**, Μέλος
7. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
8. **Σισμανίδη Ιωάννη – Δημότης**, μέλος
9. **Μοσχοτόγλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
10. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ [1]

11. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 10-124/07-06-2022**ΘΕΜΑ 8^ο - Έγκριση Μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΚΡΟΥΣΙΩΝ», προϋπολογισμός 53.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α), ΚΑΕ 11.02.02.14, λόγω αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα.**Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΟΓΔΟΟ** θέμα της ημερήσιας έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και την τεχνική έκθεση που συνέταξε η Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ και η οποία έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: “ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΙΩΝ ”

Κιλκίς, Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022

Αρ. Πρωτ. 2209

Το παρόν πρωτογενές αίτημα αφορά στην απευθείας ανάθεση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ: 36/Α/0903-2021), για το έργο με τίτλο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΙΩΝ”.

Το προτεινόμενο έργο πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες αντικατάστασης - επέκτασης των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε. Κρουσίων του Δήμου Κιλκίς.

Η απασχόληση του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ με τις αντικαταστάσεις – επεκτάσεις στη Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΙΩΝ είναι αδύνατη δεδομένου ότι, πέρα από τα συνήθη καθήκοντά τους, έχουν:

- α) μεγάλο φόρτο εργασίας καθώς είναι επιφορτισμένοι με την αυτοψία των διαρροών,
- β) την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρατηρούνται στον πολύ μεγάλο αριθμό των αντλιοστασίων – δεξαμενών τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλη την εδαφική περιφέρεια αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (Καλλικρατικός Δήμος Κιλκίς αποτελούμενος από τη συνένωση επτά Καποδιστριακών Δήμων και πιο συγκεκριμένα Γαλλικού, Πικρολίμνης, Κιλκίς, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών και Κρουσσών),
- γ) την αντιμετώπιση των διαρροών,
- δ) τις οικοδομικές εργασίες (τοποθέτηση φρεατίων, αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων κτλ),
- ε) τις εργασίες διακοπής υδροδότησης (κεντρικού δικτύου) σε περιπτώσεις βλαβών σε ιδιωτικά δίκτυα.

Επίσης και ο στόλος των μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ δεν επαρκεί για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται λόγω της πολύ μεγάλης εδαφικής περιφέρειας της αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ.

α. Θέση έργου

Η αντικατάσταση - επέκταση των δικτύων ύδρευσης αφορά στο σύνολο της Δ.Ε. Κρουσίων του Δήμου Κιλκίς.

β. Περιγραφή φυσικού αντικείμενου

Αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης, ονομαστικής διαμέτρου Φ63 ονομαστικής πίεσης 16 atm, Φ63 ονομαστικής πίεσης 10 atm, Φ110, Φ125 και Φ140 (όλα ονομαστικής πίεσης 10 atm) σε μη διαμορφωμένο έδαφος στη Δ.Ε. Κρουσίων του Δήμου Κιλκίς. Στην τιμή ανά επέμβαση συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, κάθε εργασία που θα εκτελεστεί για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης στο υφιστάμενο δίκτυο παρόμοιας διαμέτρου, οι χωματουργικές εργασίες εκσκαφών και επιχώσεων, η τοποθέτηση των αγωγών και η τοποθέτηση βανών ελέγχου δικτύου.

Όλες οι εργασίες καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τις υπάρχουσες προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη μελέτη και ορίζονται από το ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο κατασκευής του έργου και θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του έργου όπως προβλέπονται.

Οι υφιστάμενοι αγωγοί ύδρευσης (από αμιαντοσιμέντο διαμέτρου) θα παραμείνουν στο σκάμμα. Σε περίπτωση θραύσης κατά τη διάρκεια των εργασιών θα απομακρύνονται τηρώντας ρητά όσα αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων από αμιαντοσιμέντο.

γ. Προϋπολογισμός

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ		
							ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΟΛΙΚΗ (€)	
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ									
1	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών, σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη	ΥΔΡ 3.15.01	ΥΔΡ 6065:100%	m ³	3.500,00	1,24	4.340,00		
2	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	ΥΔΡ 3.12	ΥΔΡ 6087: 100%	μμ	30	15,50	465,00		
3	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.	ΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069:100%	m ³	1.271,19	14,45	18.368,72		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α							23.173,72	23.173,72	

Γ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

4	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 12.14.01.4 4	ΥΔΡ 6622.1:100%	μμ	2500,00	6,10	15.250,00	
5	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 12.14.01.0 7	ΥΔΡ 6621.1:100%	μμ	100,00	10,10	1.010,00	
6	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 12.14.01.0 8	ΥΔΡ 6621.2:100%	μμ	400,00	11,90	4.760,00	
7	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 12.14.01.0 4	ΥΔΡ 6621.2:100%	μμ	1340,00	4,60	6.164,00	
8	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 12.14.01.0 9	ΥΔΡ 6621.2:100%	μμ	35,00	15,10	528,50	
9	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωπίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm,	ΥΔΡ 13.03.03.0 1	ΥΔΡ 6651.1:100%	τεμ	5	165,0 0	825,00	
10	Ακύρωση παλαιού αγωγού και σύνδεση νέου δικτύου με υφιστάμενο δίκτυο	ΣΧΕΤ. ΑΡΘΡΟ 1	ΥΔΡ6611.1 (30%)+ΥΔΡ 6622.1 (70%)	τεμ	5	150,0 0	750,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ							29.287,50	29.287,50
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							52.461,22	
Φ.Π.Α. (24%)							12.590,69	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							65.051,91	

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ: 36/Α/09-03-2021).

δ. Άλλα στοιχεία

Σχετικό CPV: 45231300-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης).

ε. Υποχρεώσεις αναδόχου

- Ο ανάδοχος πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις της εργατικής, φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
- Τα μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιεί θα πρέπει να έχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις – αδειοδοτήσεις, όπως αυτές προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.
- Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι ρητά αναφέρεται στο περιγραφικό τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.

- Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση (αν του το ζητήσει η Επίβλεψη) να απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιοδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό με την εκτέλεση της Σύμβασης, με την εξαίρεση των εξουσιοδοτημένων από την επιβλέπουσα υπηρεσία ατόμων.
- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεσης εργασιών, αποθηκών κλπ. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, επ' ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της επίβλεψης και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα ή απώλειες που μπορεί να συμβούν από την εκτέλεση των εργασιών.
- Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει με μέριμνα και δαπάνες του να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταμένων κατασκευών, τη διατήρησή τους και τη συντήρησή τους.
- Είναι υπεύθυνος για την προμήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού, περίφραξης και εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την επίβλεψη.
- Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών. Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες με δικά της συνεργεία σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.
- Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του, ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν εναέριες και υπόγειες εγκαταστάσεις και δίκτυα Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να παραλάβει απ' τους διάφορους Οργανισμούς τα σχέδια που δείχνουν τις θέσεις των αγωγών τους στην περιοχή του έργου. Επίσης πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να εκδοθούν από τις διάφορες Υπηρεσίες, οι άδειες τομής του οδοστρώματος, οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. υποβάλλοντας εγκαίρως τις σχετικές αιτήσεις, όπως και τα απαραίτητα για την έκδοση της άδειας σχέδια, στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Οι εργασίες για τις μετατοπίσεις ανωτέρω εγκαταστάσεων και δικτύων, εφ' όσον είναι μόνιμες, αν τυχόν εμπίπτουν στο εύρος καταλήψεως των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, θα εκτελούνται με την φροντίδα των Οργανισμών αυτών (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) και καμία ανάμιξη οικονομική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος έχει όμως την υποχρέωση να διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. Η Υπηρεσία, δύναται να αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση έργων μετατοπίσεως αγωγών και δικτύων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν οι μετατοπίσεις αυτές επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την εγκεκριμένη προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, το πρόγραμμα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται μόνο ανάλογου παρατάσεως προθεσμίας και όχι αποζημιώσεως. Προκειμένου για προσωρινές μετατοπίσεις και υποστηρίξεις αγωγών Ο.Κ.Ω., εμποδίων, κ.λ.π., τις απαιτούμενες εργασίες θα εκτελεί ο Ανάδοχος. Η αποζημίωση για τις προσωρινές αυτές εργασίες, περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές κατασκευής των σωληνώσεων, ανεξάρτητα από τυχόν δυσχέρειες που θα αντιμετωπισθούν. Επισημαίνεται ότι κάθε ζημιά που θα προκληθεί απ' τον Ανάδοχο στους διάφορους αγωγούς ή στις διάφορες οδούς, είτε κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών πλησίον των αγωγών, είτε μετά το πέρας τους, και που θα οφείλεται στην κακή εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής, υποστηρίξεως, συμπυκνώσεως κ.λ.π., θα βαρύνει αποκλειστικώς τον Ανάδοχο.
- Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι πιθανή η συνάντηση αρχαιολογικών ευρημάτων κατά τις εκσκαφές χανδάκων και λοιπών έργων. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει αμέσως να διακόψει τις εργασίες και να ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές και να εφαρμόσει πλήρως όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην περίπτωση της ανάγκης εκτέλεσης ανασκαφικών εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παράσχει απροφασίστως κάθε είδους διευκόλυνση στα συνεργεία εκτέλεσης των ανασκαφικών εργασιών. Οι ανασκαφικές αυτές εργασίες θα εκτελούνται με την φροντίδα της αρμόδιας Υπηρεσίας και καμία ανάμιξη οικονομική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Η Υπηρεσία επίσης μπορεί να αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εφόσον κριθεί αναγκαίο και μετά από εντολή της Υπηρεσίας είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του προγράμματος κατασκευής του έργου σε τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση από την εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών. Αν οι ανασκαφικές εργασίες επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την εγκεκριμένη προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραμμα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται μόνο ανάλογου παρατάσεως προθεσμίας και όχι αποζημιώσεως.
- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει τις απαιτούμενες άδειες (π.χ. εκσκαφής).

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ
ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Κιλκίς 31/05/2022

ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
MSc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κιλκίς 31/05/2022

ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Η αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. έχει συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω σύμβασης.

Στον ΚΑ 11.02.02.14 με τίτλο: (ΑΝΤΙΚΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΚΡΟΥΣΙΩΝ) του προϋπολογισμού ΔΕΥΑΚ του οικονομικού έτους 2022 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, ο προϋπολογισμός της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 52.461,22€ (πλέον ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την μελέτη και τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- ✓ Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και Ν.4782/21.
- ✓ Τη με αριθμό πρωτ: 2209/03-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010685131) Τεχνική έκθεση πρωτογενούς αιτήματος.
- ✓ Τη με αριθμό 111/03-06-2022 έκθεση ανάληψη δαπάνης (ΑΔΑ: 6ΙΖΡΟΛΚ8-8Γ7) της Οικονομικής Υπηρεσίας για την δέσμευση πίστωσης ποσού 52.461,22€ (πλέον ΦΠΑ) και την έγκριση αυτής από τον Γ. Διευθυντή και τον Διευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας με (ΑΔΑΜ: 22REQ010688469).
- ✓ Τις ανάγκες της υπηρεσίας και τη μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη μελέτη που συντάχθηκε για την εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΚΡΟΥΣΙΩΝ**», προϋπολογισμού **52.461,22 €** (πλέον Φ.Π.Α).
- Εγκρίνει την εκτέλεση της σύμβασης με προσφυγή στη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021, μετά από Πρόσκληση υποβολής προσφοράς, μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
- Δεσμεύει πίστωση ποσού **65.051,91 €** σε βάρος των Κ.Α. **11.02.02.14** (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΚΡΟΥΣΙΩΝ) και **54.00.28** (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ), του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2022 της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Εγκρίνει ότι η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Κ.Α. **11.02.02.14** (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΚΡΟΥΣΙΩΝ) και **54.00.28** (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ), του οικονομικού έτους 2022, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες της απευθείας ανάθεσης.
- Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-124/07.06.2022**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος